



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
I.-	PRELIMINARES				
1.1.-	DEMOLICION DE RODAPIE DE CONCRETO EN RAMPA DE ACCESO, CON UNA SECCION DE 0.12 x 0.22 DE ALTURA, INCLUYE PERFILADO Y RETIRO DE ESCOMBRO HASTA FUERA DE LA OBRA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	4.50	\$ -	\$ -
1.2.-	DEMOLICION DE RODAPIE DE CONCRETO EN JARDINERA INTERIOR Y ESCALON INTERIOR CON UNA SECCION DE 0.13 x 0.15 DE ALTURA, INCLUYE PERFILADO Y RETIRO DE ESCOMBRO HASTA FUERA DE LA OBRA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	10.25	\$ -	\$ -
1.3.-	DEMOLICION DE LAMBRIN DE AZULEJO DE 11 x 11 cm. EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO HASTA FUERA DE LA OBRA, (TIRADERO AUTORIZADO). (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	58.59	\$ -	\$ -
1.4.-	DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO Y/O BLOCK EXISTENTE, CON O SIN RECUBRIMIENTO, INCLUYE PERFILADO Y RETIRO DE ESCOMBRO HASTA FUERA DE LA OBRA, (TIRADERO AUTORIZADO). (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	29.31	\$ -	\$ -
1.5.-	DEMOLICION DE APLANADO DE YESO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO HASTA FUERA DE LA OBRA, (TIRADERO AUTORIZADO). (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	19.93	\$ -	\$ -
1.6.-	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO HASTA FUERA DE LA OBRA, (TIRADERO AUTORIZADO). (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	45.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.7.-	DEMOLICION DE PISO CERAMICO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO HASTA FUERA DE LA OBRA, (TIRADERO AUTORIZADO). (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	22.00	\$ -	\$ -
1.8.-	DESMONTE Y RETIRO DE ALFOMBRA Y BAJO ALFOMBRA EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE RECORTES Y RETIRO HASTA FUERA DE LA OBRA (TIRADERO AUTORIZADO). (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	30.00	\$ -	\$ -
1.9.-	RETIRO DE PAPEL TAPIZ EXISTENTE EN MUROS, INCLUYE EL RETIRO DE EXCEDENTES DE PEGAMENTO, HASTA DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE RESIDUOS, INCLUYE RESANES DE GRIETAS O TALADROS, INCLUYE TAMBIEN LA LIMPIEZA DEL AREA, LA CUAL DEBERÁ ESTAR LIBRE DE POLVO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	246.84	\$ -	\$ -
1.10.-	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INSTALACION HIDRAULICA EXISTENTE DE TUBERIA GALVANIZADA Y/O DE COBRE, CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE CLAUSURA (TAPONEO) TEMPORAL O PERMANENTE. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	GPO	1.00	\$ -	\$ -
1.11.-	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INSTALACION SANITARIA EXISTENTE DE TUBERIA PVC Y/O BARRO, INCLUYE TAPONEO TEMPORAL O PERMANENTE. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	GPO	1.00	\$ -	\$ -
1.12.-	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES, INODOROS Y LAVABOS, INCLUYE CLAUSURA TEMPORAL O PERMANENTE DE ALIMENTACION HIDRAULICA Y DESCARGAS SANITARIAS DE 2" Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE RETIRO DE APARATOS HASTA FUERA DE LA OBRA.	PZA	6.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
	(PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)				
1.13.-	DESMONTE DE BARRA DE LAVABOS EXISTENTE EN BAÑO, INCLUYE RETIRO A LUGAR INDICADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	1.33	\$ -	\$ -
1.14.-	DESMONTE DE BARRA DE LAVABOS Y MUEBLE DE MADERA EXISTENTE EN BAÑOS, DE 1.36 x 0.64 m. INCLUYE RETIRO DE LA MISMA HASTA FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	2.00	\$ -	\$ -
1.15.-	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Pr-2 EXISTENTE EN ACCESO A BAÑOS, PARA SU POSTERIOR REUBICACION, INCLUYE TRASLADO TEMPORAL A LUGAR INDICADO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
1.16.-	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Pr-3 EXISTENTE, PARA SU POSTERIOR REUBICACION, INCLUYE TRASLADO TEMPORAL A LUGAR INDICADO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
1.17.-	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Pr-7 EXISTENTE, PARA SU POSTERIOR REUBICACION, INCLUYE TRASLADO TEMPORAL A LUGAR INDICADO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
1.18.-	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Pr-8 EXISTENTE, PARA SU POSTERIOR REUBICACION, INCLUYE TRASLADO TEMPORAL A LUGAR INDICADO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.19.-	RECORTE DE PROTECCION METALICA EXISTENTE TIPO CELOSIA, CON SEGUETA O PULIDOR CON DISCO DE CORTE PARA METAL, CON UNA SECCION DE 3.15 x 2.20, CORTAR A 1.00 x 2.20 m., INCLUYE MANIOBRAS DE DESMONTE EN CASO NECESARIO Y REUBICACION, SOLDADURA E-6018 DE 1/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
1.20.-	DESMONTE DE PUERTA METALICA DE DUELA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MARCO, INCLUYE TRASLADO A LUGAR INDICADO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
1.21.-	DESINSTALACION DE PERSIANA DE PVC VERTICAL EXISTENTE DE VARIAS MEDIDAS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	20.00	\$ -	\$ -
1.22.-	DESINSTALACION DE CORTINAS DE TELA EXISTENTES DE VARIAS MEDIDAS, INCLUYE EL DESMONTE Y RETIRO DE CORTINEROS Y OPERADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	20.00	\$ -	\$ -
1.23.-	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE, CON UNA SECCION DE 3.80 x 2.85, INCLUYE RETIRO A LUGAR INDICADO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
1.24.-	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CANCEL DE MADERA EXISTENTE, CON UNA SECCION DE 2.50 x 2.54 m, INCLUYE RETIRO A LUGAR INDICADO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.25.-	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CLOSET DE MADERA EXISTENTE EN ACCESO A PRIVADO CON UNA SECCION DE 1.30 x 2.54 m, INCLUYE RETIRO A LUGAR INDICADO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
TOTAL DE PARTIDA					\$ -

II.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS

2.1.-	CONSTRUCCION DE SOBREPISO f _c = 150 kg/cm ² DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, PARA RECIBIR PISO CERAMICO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, ACABADO FLOTEADO Y VOLTEADOR, INCLUYE , GUARNICIONES DE CONCRETO, CIMBRA EN FRONTERAS, JUNTAS FRIAS EN RECUADROS DE 3.00 x 3.10 m., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	48.00	\$ -	\$ -
-------	---	----------------	-------	------	------

2.2.-	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, ACABADO A PASTA CORTADA CUALQUIER ALTURA PARA CERRAR CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS INDICADOS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	15.00	\$ -	\$ -
-------	--	----------------	-------	------	------

2.3.-	MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO TIPO COACHOTA 7 x 14 x 20 cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, ACABADO APARENTE CUALQUIER ALTURA PARA CERRAR CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS INDICADOS, INCLUYE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	10.00	\$ -	\$ -
-------	---	----------------	-------	------	------

2.4.-	FORJADO DE ZOCLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, CON UNA SECCION DE 3 x 20 cm. DE ALTO, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	12.00	\$ -	\$ -
-------	--	----	-------	------	------



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
2.5.-	PERFILADO Y REPOSICION DE PIEZAS (GALLETEO) DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO TIPO COACHOTA 7 x 14 x 20 cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, ACABADO APARENTE CUALQUIER ALTURA (REPOSICION DE PIEZAS DAÑADAS, INCLUYE EL RETIRO DE LAS MISMAS SIMILAR A EXISTENTE, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	60.00	\$ -	\$ -
2.6.-	MURO DE TABLAROCA A BASE DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO MARCA USG O EQUIVALENTE DE 1/2" DE ESPESOR (AMBAS CARAS), SOBRE BASTIDOR RETICULAR COMPUESTO DE POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE TORNILLOS AUTORROSCABLES, REFUERZO DE PERFORCINTA, REDIMIX, REFUERZOS DE MADERA DE PINO DE 2" x 2" EN VANOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESQUINAS DE CANCELES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (SE DESCONTARAN HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS). (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	75.96	\$ -	\$ -
2.7.-	APLANADO DE PASTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 cm. EN MUROS DE LADRILLO Y/ BLOCK EXISTENTES, ACABADO FINO PARA RECIBIR PINTURA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MUESTREADO Y PLOMEADO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	30.00	\$ -	\$ -
2.8.-	APLANADO DE PASTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 cm. EN MUROS DE LADRILLO Y/ BLOCK EXISTENTES, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO PORCELANICO O CERAMICO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MUESTREADO Y PLOMEADO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	99.47	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA,
FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**
DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
2.9.-	<p>APLANADO DE YESO MORTERO YESO-AGUA, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 cm. EN MUROS DE LADRILLO Y/ BLOCK EXISTENTES, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MUESTREADO Y PLOMEADO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)</p>	M ²	19.93	\$ -	\$ -
2.10.-	<p>CONSTRUCCION DE BARRA PARA LAVABOS DE 1.50 x 0.65 m., A UNA ALTURA TOTAL DE PISO A PARTE SUPERIOR CON ACABADO, DE 85 cm., DE CONCRETO f_c = 150 kg/cm², DE 8 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 10 cm. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE FORJADO DE FALDON INFERIOR DE 12 cm. DE ALTO x 6 cm. DE ESPESOR Y FORRO CERAMICO, INCLUYE CIMBRA, EMPOTRAR OVALIN, SELLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)</p>	PZA	2.00	\$ -	\$ -
2.11.-	<p>MURETE DE APOYO PARA LAVABO, CON BLOCK DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENRO-ARENA PROP. 1:4, EMPOTRADO EN MURO POSTERIOR 10 cm. CON UNA SECCION DE 0.70 DE ANCHO (INCLUIDOS LOS 10 cm. DE EMPOTRADO) x 0.76 h., INCLUYE PASTA AMBOS LADOS Y AL FRENTE, RECUBRIMIENTO CERAMICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)</p>	PZA	2.00	\$ -	\$ -
2.12.-	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC MODELO VESUBIO-POMPEIA DE 50 x 50 cm. COLOR CAFE, ASENTADO CON MORTERO PSP (PISO SOBRE PISO) DE CEMIX, INCLUYE EMBOQUILLADO DE 6 mm. CON BOQUILLEX, EN COLOR A DEFINIR, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES PARA LA INSTALACION , HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)</p>	M ²	58.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA _____

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
2.13.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC MODELO VESUBIO-POMPEIA DE 50 x 10 cm. DE ALTO COLOR CAFÉ, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 Y EMBOQUILLADO CON BOQUILLEX, EN COLOR A DEFINIR INCLUYE RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES PARA LA INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M.L.	25.10	\$ - \$	-
2.14.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC MODELO WOOD TRAIL, DE 15 x 20 cm. COLOR GLACIAR WHITE, ASENTADO CON MORTERO PSP DE CEMIX, INCLUYE EMBOQUILLADO DE 6 mm. CON BOQUILLEX, EN COLOR A DEFINIR, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES PARA LA INSTALACION , HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	99.47	\$ - \$	-
2.15.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC MODELO WOOD TRAIL, DE 15 x 50 cm. COLOR BROWN, ASENTADO CON MORTERO PSP DE CEMIX, INCLUYE EMBOQUILLADO DE 6 mm. CON BOQUILLEX, EN COLOR A DEFINIR, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIALES PARA LA INSTALACION , HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	30.17	\$ - \$	-
2.16.-	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE MARCA OSEL PLATA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO A BASE DE BLANCO ESPAÑA Y PINTURA VINILICA (RESTIRADO), DONDE SE REQUIERA, SELLADOR VINILICO Y LAS MANOS DE PINTURA NECESARIAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE, HASTA LA ENTERA SATISFACCION DE LA SUPERVISION, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	1,836.98	\$ - \$	-



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
2.17.-	ZOCLO DE PINTURA DE ESMALTE DE BEREL A DOS MANOS EN COLOR GRIS MATE DE 10 cm. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	183.85	\$ -	\$ -
2.18.-	PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISOS DE PALADIANA Y/O GRANZON EXISTENTE, ACABADO WET LOOK, A BASE DE ACIDO OXALICO Y AGUA EN PROPORCION APROXIMADA DE UN PUÑO DE ACIDO POR CADA MEDIO LITRO DE AGUA PARA UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 4 M2 (AUMENTAR LA PROPORCION DE ACIDO SEGÚN SE REQUIERA), INCLUYE RESANE (EN CASO DE SER NECESARIO), CON CEMENTO BLANCO Y MARMOLINA, LA UTILIZACION DE DISCO DE FIBRA O DISCO DIAMANTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ADEMÁS DE LA LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	299.34	\$ -	\$ -
2.19.-	PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISOS DE MADERA (PARQUET Y/O DUELA) EXISTENTE (PERVIA REPARACION DE TABLETAS SUELTAS A BASE DE ADHESIVO TOPEX, SOBRE UNA SUPERFICIE LIMPIA DE POLVO E IMPUREZAS), A BASE DE LIJADO (CON 2 LIJAS: # 80 Y # 120); APILCACION DE UNA MANO DE VITRIFICANTE DE POLIURETANO DILUIDO CON AGUARRAS MINERAL EN PROPORCION 2:1, PULIDO (CON 2 LIJAS: # 180 Y # 200), CON PULIDORA Y ORILLADORA, DESPUES DEL SEGUNDO PULIDO, APLICACION DE VITRIFICANTE DE POLIURETANO SIN DILUIR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. IMPORTANTE DEJAR PASAR EL TIEMPO NECESARIO ENTRE UNA Y OTRA APLICACION. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	103.83	\$ -	\$ -
2.20.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIROL ACUSTICO RUSTICO EN PLAFON, EN TEXTURA Y COLOR IGUAL A EXISTENTE, EN AREA DAÑADA POR FILTRACIONES DE LLUVIA, A BASE DE TEXTURA ACUSTICA PARA CIELOS MARCA PANEL REY, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE LA MISMA GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LIMPIA DE IMPUREZAS.	M²	2.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
	(PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)				
2.21.-	CHAFLAN EN AZOTEA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, SECCION DE 10 x 15 cm. INCLUYE SELLADO DE JUNTAS CON FESTERBOND, FABRICACION DE CONCRETO, ACARREO Y ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ACABADO PULIDO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	2.00	\$ -	\$ -
2.22.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO THERMOTEC 5 AÑOS O EQUIVALENTE INCLUYE LIMPIEZA DE LOSA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON PLASTICEM STANDARD Y TAPAPORO, CON DOS CAPAS DE FIBRA POLIESTER REFORZADA, ALTERNADA CON TRES CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE TERMICO ACABADO BLANCO REFLEJANTE, GARANTIA 5 AÑOS POR ESCRITO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	397.21	\$ -	\$ -
2.23.-	TRATAMIENTO PARA PISOS DE BARRO EXISTENTES, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA Y TOTAL DEL AREA, CUIDANDO DE QUE ESTE COMPLETAMENTE LIMPIO DE POLVO Y SECO, APLICAR SOLUCION COMPUESTA POR AGUA Y VINAGRE, UNA VEZ SECO PASAR UN PAÑO SECO POR LA SUPERFICIE, INCLUYE TAMBIEN MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	212.50	\$ -	\$ -
2.24.-	LIMPIEZA DE MUROS DE PIEDRA NATURAL DECORATIVA A BASE DE AGUA A PRESION (CON HIDROLAVADORA), Y ACIDO CLORHIDRICO (ACIDO MURIATIXO) HASTA DEJAR LA SUPERFICIE LIMPIA DE POLVO E IMPUREZAS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	207.03	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
2.25.-	RECUBRIMIENTO PARA MUROS DE PIEDRA NATURAL DECORATIVA EXISTENTES, CON SELLO ACRILICO MARCA ROTEC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M²	207.03	\$ -	\$ -
2.26.-	SELLADO DE DOMOS EXISTENTES CON SILICON GRIS TIPO ESTRUCTURAL PARA EXTERIOR MARCA SIKA 1a. O SIMILAR, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL ANTIGUO Y EN MAL ESTADO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE HASTA DEJAR LA MISMA LIMPIA Y LIBRE DE POLVO E IMPUREZAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	16.00	\$ -	\$ -
TOTAL DE PARTIDA					\$ -

III.- INSTALACION ELECTRICA

3.1.-	SALIDA DE ALUMBRADO, (NUEVA) CON CAJA DE LAMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 4" x 4" Y TUBO Fo. GALV. DE 3/4" P.D., INCLUYE RANURADO Y RESANE, CABLEADO CON CABLE ANTIFLAMA THW CALIBRE No. 12, 3.31 mm² AWG 600 V., 75/90° C. MARCA VIAKIN O EQUIVALENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	SAL	11.00	\$ -	\$ -
3.2.-	REHABILITACION DE SALIDA DE CIELO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE CABLE ANTIGUO Y CABLEADO CON CABLE THW CALIBRE N° 12, 3.31 mm² AWG 600 V., 75/90° C, MARCA VIAKON O EQUIVALENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	SAL	49.00	\$ -	\$ -
3.3.-	SALIDA DE APAGADOR, (NUEVO) CON CAJA DE LAMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 2" x 4" Y TUBO Fo. GALVANIZADO DE 3/4" P.D., INCLUYE CABLEADO CON CABLE ANTIFLAMA THW CALIBRE No. 12, 3.31 mm², AWG 600 V., 75/90° C. MARCA VIAKON O EQUIVALENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	SAL	13.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
3.4.-	REHABILITACION DE APAGADOR EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE CABLE ANTIGÜO Y CABLEADO CON CABLE THW CALIBRE No. 12, 3.31 mm ² AWG 600 V., 75/90° C. MARCA VIAKON O EQUIVALENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	SAL	16.00	\$ -	\$ -
3.5.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR (SENCILLO) MARCA QUINZIÑO, INCLUYE, APAGADOR Y TAPA METALICA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	21.00	\$ -	\$ -
3.6.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE DOS SERVICIOS (DOBLE) MARCA QUINZIÑO, INCLUYE , APAGADOR Y TAPA METALICA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	4.00	\$ -	\$ -
3.7.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE TRES SERVICIOS (TRIPLE) MARCA QUINZIÑO, INCLUYE , APAGADOR Y TAPA METALICA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	4.00	\$ -	\$ -
3.8.-	SALIDA DE CONTACTO, (NUEVO) CON CAJA DE LAMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 2" x 4" Y TUBO Fo. GALVANIZADO DE 3/4" P.D., INCLUYE CABLEADO CON CABLE ANTIFLAMA THW CALIBRE No 10, 5.26 mm ² AWG 600 V., 75/90° C MARCA VIAKON O EQUIVALENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	SAL	12.00	\$ -	\$ -
3.9.-	REHABILITACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE CABLE ANTIGÜO Y CABLEADO CON CABLE THW CALIBRE No. 10, 5.26 mm ² AWG 600 V., 75/90° C. MARCA VIAKON O EQUIVALENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	30.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
	(PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)				
3.10.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO EN PARED, MARCA ARROW - HEART, INCLUYE TAPA METALICA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	41.00	\$ -	\$ -
3.11.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO EN PISO, MARCA ARROW - HEART, INCLUYE TAPA METALICA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
3.12.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS INCLUYE CAJAS DE CONEXIÓN DE 2" x 4" PRUEBAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	SAL	7.00	\$ -	\$ -
3.13.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 20 AMPS. 125 VOLTS, NEMA 5-20R COLOR NARANJA 8300 HWG CON TAPA GANG RECEPTACULO DUPLEX COLOR NARANJA POLICARBONATO MODELO PJ8C0V INCLUYE PRUEBAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	25.00	\$ -	\$ -
3.14.-	REGULADOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE DE 10 KVA PARA OPERA EN 220/127V 3F-4H, 60 Hz. MCA LIEBERT O CALIDAD SIMILAR . INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN DE CONDUCTORES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, FIJACION, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION A ENTERA SATISFACION DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD ○ FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
3.15.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO EN PLAFON DE TAPA METALICA REFORZADA DE 4". (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	6.00	\$ -	\$ -
3.16.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 0.61 x 1.22 m. MARCA TECNOLITE LTL 3140/65 DE SOBREPONER Y/O EMPOTRAR, TUBO T5, DE 4 FT., INCLUYE COLGANTEO, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA.	12.00	\$ -	\$ -
3.17.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA (SPOT) DE SOBREPONER LUZ BLANCA COLOR BLANCO MARCA TECNOLITE. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA.	48.00	\$ -	\$ -
3.18.-	REGISTRO ELECTRICO 80 x 80 x 80 cm. (MEDIDAS INTERIORES) CON BLOCK CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, CON ACABADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIONES, PISO DE GRAVA, MARCO METALICO, INT. SALIDO (BOTAGUAS), TAPA METALICA DE LAMINA CAL.13 CON ASA, PINTURA DE ESMALTE, ALTURA DE TAPA 20 cm. SOBRE TERRENO NATURAL. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA.	1.00	\$ -	\$ -
3.19.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTUCHO QUIMICO PARA TIERRA FISICA INCLUYE TUBO ALBAÑAL DE 8" DE DIAMETRO, CONECTOR, CABLE DESNUDO No. 6, Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE EXCAVACION. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA.	1.00	\$ -	\$ -
3.20.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA SQUARE' D Q 12 (TRIFASICO), INCLUYE 12 INTERRUPTORES TERMICOS DE 30 AMPERES, FIJACION A MURO EXISTENTE, PARA CLIMAS (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA.	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
3.21.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA SQUARE' D Q 12 (TRIFASICO), INCLUYE 6 INTERRUPTORES TERMICOS DE 20 AMPERES Y 4 DE 3 x 100 AMPS., FIJACION A MURO EXISTENTE, CONTACTOS Y ALUMBRADO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA.	1.00	\$ -	\$ -
3.22.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA SQUARE' D, NQ 442L2C-225A-240V-3F-4H (TRIFASICO), INCLUYE 16 INTERRUPTORES TERMICOS DE 2 X 20 AMPERES Y 2 DE 3 X 60 AMP., FIJACION A MURO EXISTENTE, PARA CLIMAS (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA.	1.00	\$ -	\$ -
3.23.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 AWG SEGÚN CODIGO DE COLORES THW-LS 90, 600 VOLTS MARCA CONDUMEX INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	190.00	\$ -	\$ -
3.24.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1" INCLUYE GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16, MATERIAL Y MANO DE OBRA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	62.00	\$ -	\$ -
TOTAL DE PARTIDA					\$ -

IV.- INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

4.1.-	SONDEO Y LIMPIEZA DE INSTALACION SANITARIA EXISTENTE DE TUBERIA PVC Y/O BARRO EN RED DE DESCARGA GENERAL HASTA LA CALLE, INCLUYE TAPONEO TEMPORAL O PERMANENTE. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	GPO	1.00	\$ -	\$ -
-------	--	-----	------	------	------



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**
DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
4.2.-	DESMONTE DE MOTOBOMBA HIDRAULICA EXISTENTE, INCLUYE DESCONEXION ELECTROMECHANICA Y TRASLADO A LUGAR INDICADO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
4.3.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA TIPO RGZ MARCA SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 3 H.P. PARA ALGIBE, CON MOTOR TRIFASICO DE INDUCCION CERRADO, PARA TRABAJAR CON UN VOLTAJE DE 220-230/440-460 VOLTS, INCLUYE CONEXIÓN ELECTROMECHANICA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
4.4.-	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA TUBOPLUS TERMOFUSIONADO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, REDUCCIONES, EXCAVACIONES Y/O RANURAS, RELLENOS, RESANES, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	3.50	\$ -	\$ -
4.5.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA ROSCABLE DE 1" DE DIAMETRO, ALTA PRESION MARCA FOSET 49477, INCLUYE SELLADO DE UNIONES CON CINTA TEFLON HIDRAULICA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
4.6.-	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA TUBOPLUS TERMOFUSIONADO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, REDUCCIONES, EXCAVACIONES Y/O RANURAS, RELLENOS, RESANES, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	101.66	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
4.7.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA ROSCABLE DE 3/4" DE DIAMETRO, ALTA PRESION MARCA FOSET 49476, INCLUYE SELLADO DE UNIONES CON CINTA TEFLON HIDRAULICA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
4.8.-	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA TUBOPLUS TERMOFUSIONADO DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, REDUCCIONES, EXCAVACIONES Y/O RANURAS, RELLENOS, RESANES, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	15.00	\$ -	\$ -
4.9.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA ROSCABLE DE 1/2" DE DIAMETRO, ALTA PRESION MARCA FOSET 49475, INCLUYE SELLADO DE UNIONES CON CINTA TEFLON HIDRAULICA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
4.10.-	SALIDA HIDRAULICA CON TUBOPLUS DE 1/2" INCLUYE CONEXIONES, REDUCCIONES, VALVULAS ESFERA DE CONTROL, PRUEBA HIDROSTATICA EN TOMAS. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	SAL	10.00	\$ -	\$ -
4.11.-	RAMAL SANITARIO CON TUBO PVC CAMPANA DE 4" DE DIAMETRO MARCA DURALON, INCLUYE CONEXIÓN A LINEA GENERAL, EXCAVACION, RELLENO, CONEXIONES, LIGAS, PEGAMENTO PVC, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, MATERIAL Y MANO DE OBRA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	61.00	\$ -	\$ -
4.12.-	RAMAL SANITARIO CON TUBO PVC CAMPANA DE 2" DE DIAMETRO MARCA DURALON, INCLUYE CONEXIÓN A LINEA GENERAL, EXCAVACION, RELLENO, CONEXIONES, LIGAS, PEGAMENTO PVC, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	10.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA,
FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
	(PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)				
4.13.-	SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC CAMPANA DE 4" Y 2" ANGER, INCLUYE CONEXIONES ANGER, ANILLO DE HULE, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	SAL	10.00	\$ -	\$ -
4.14.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO TIPO CESPOL DE 4" MARCA DURALON CON TAPA METALICA CROMADA, INCLUYE TRAMPA, CONEXIÓN A TUBO PVC DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	5.00	\$ -	\$ -
4.15.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGISTRO DE 4" DE DIAMETRO, DE PVC, INCLUYE CONTRA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	3.00	\$ -	\$ -
4.16.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA VITROMEX MODELO APOLO LARGO BLANCO, INCLUYE HERRAJES, LLAVE ESTOPERA DE 1/2", ALIMENTADOR FLEXIBLE DE 1/2" (COFLEX), BRIDA FLEXIBLE, ANCLAJE A PISO CON PIJA PARA CONCRETO, CONEXIONES, PRUEBAS, TAPA Y ASIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	7.00	\$ -	\$ -
4.17.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA ORION MODELO VENUS EMPOTRABLE COLOR BLANCO, INCLUYE EMPOTRADO Y FIJACION A BARRA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	2.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**
DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
4.18.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA ORION COLOR BLANCO, INCLUYE MENSULAS DE FIJACION, SELLADO DE UNIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
4.19.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO TIPO BAR DE 4" DUOMANDO CROMADA MARCA RUGO MODELO 24IGH O EQUIVALENTE, INCLUYE CONEXIÓN, FIJACION, ALIMENTADORES FLEXIBLES COFLEX CON VALVULA DE CONTROL. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	3.00	\$ -	\$ -
4.20.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT COMPLETO PARA LAVABO COFLEX, COMPLETA INCLUYE ALIMENTADORES FLEXIBLES CON VALVULA ANGULAR DE CONTROL, TRAMPA FLEXIBLE, CANASTA, CONTRA CANASTA, EMPAQUES Y SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	3.00	\$ -	\$ -
4.21.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE ALMACENAMIENTO DE 1,100 LITROS MARCA ROTOPLAS, INCLUYE BASE DE CONCRETO DE 1.20 x 1.20 x 0.10 mts., HERRAJES, FLOTADOR, VALVULA DE 3/4", VALVULA CHECK DE 3/4", Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
4.22.-	REGISTRO SANITARIO DE 1.00 x 1.00 x 1.00 m. (MEDIDAS INTERIORES) CON BLOCK CONCRETO No. 6 CON ACABADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE EXCAVACIONES, PISO DE CONCRETO DE 8 cm. DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO f'c = 150 kg/cm² DE 6 cm. DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO, ALTURA DE TAPA DE 20 cm. S/TERRENO NATURAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES _____

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**
DEPENDENCIA _____

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
4.23.-	REGISTRO PARA VALVULAS DE 0.50 x 0.50 x 0.40 m. (MEDIDAS INTERIORES) DE CONCRETO SIMPLE DE 6 cm. DE ESPESOR $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ ACABADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE EXCAVACIONES, PISO DE CONCRETO DE 6 cm. DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ DE 6 cm. DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO, ALTURA DE TAPA DE 20 cm. S/TERRENO NATURAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
4.24.-	LIMPIEZA Y REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE, DE 0.80 x 0.80 x 0.70 m., INCLUYE DESASOLVE, PASTA EN MUROS INTERIORES Y PISO DEL MISMO CON MORTERO CEMENTO_arena PROP. 1:4, SONDEO DE TUBERIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	4.00	\$ -	\$ -
4.25.-	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A TANQUE PRESURIZADO (HIDRONEUMATICO) EXISTENTE DE APROXIMADAMENTE 50 LTS. INCLUYE PURGADO, SELLADO DE UNIONES DE TUBERIAS, CALIBRADO, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
4.26.-	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA (ALGIBE) EXISTENTE DE 2.50 x 2.50 x 1.30 m. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE DESASOLVE, LAVADO, SELLADO DE GRIETAS CON PRODUCTOS SIKA, REEMPLAZO DE VALVULA PICHANCHA DE SUCCION CON FILTRO, DE LATON MARCA COFLEX, DE 1 1/2" DE DIAMETRO, PINTURA EPOXICA PARA ALBERCAS MARCA SHERWIN WILLIAMS EN PISO Y PAREDES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
4.27.-	CONSTRUCCION DE CASETA PARA BOMBA CON UNA SECCION DE 0.80 x 0.80 x 0.70 m. CON PISO DE CONCRETO $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$, MUROS DE BLOCK DE 10 x 20 x 40 cm. CON CASTILLOS AHOGADOS EN ESQUINAS DE VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO ANCLADAS A PISO DE CONCRETO Y LOSA DE CONCRETO $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$, DE 8 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VRS. DE 3/8" A CADA 20 cm. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
4.28.-	PILETA PARA ZINC A BASE DE MURETES DE CONCRETO $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$, DE 10 cm. DE ESPESOR, SECCION DE 80 x 40 x 30 cm. MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO Y FORRO DE RECUBRIMIENTO CERAMICO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA.	2.00	\$ -	\$ -
4.29.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS SANITARIAS MARCA SANILOCK O SIMILAR, EN ACERO INOXIDABLE, ALTURA 1.80 mts., INCLUYE PUERTAS, MAMPARAS DIVISORIAS, LATERALES, PILASTRAS Y FRONTALES, ANCLADAS A PISO Y MURO, HERRAJES Y PASADORES. (SE PAGARANPOR METRO CUADRADO INSTALADO). (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	23.38	\$ -	\$ -
4.30.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SOSTEN (APOYO) PARA MINUSVALIDOS EN INODORO Y EN REGADERA, MARCA MOEN MODELO R8924 DE 24" (61 cm.) O SIMILAR INCLUYE ANCLAJE A MURO, ALTURA INDICADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	4.00	\$ -	\$ -
4.31.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO Jr MARCA KIMBERLY CLARK PARA ROLLO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	3.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA,
FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
4.32.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO A GRANEL MARCA KIMBERLY CLARK COLOR HUMO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	3.00	\$ -	\$ -
4.33.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO PANORAMICO EN BAÑOS, DE 1.36 x 0.90 m. CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	2.00	\$ -	\$ -
4.34.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO PANORAMICO EN BAÑOS, DE 0.80 x 0.90 m. CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
TOTAL DE PARTIDA					\$ -
V.-	CANCELERIA				
5.1.-	C-1 ADECUACION DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL EXISTENTE DE 3.15 x 2.20, INCLUYE RETIRO DE CRISTAL EXISTENTE DE 1.05 x 2.20 PARA ABRIR HUECO PARA PUERTA, INCLUYE TAMBIEN AJUSTES, RECORTES Y SELLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
5.2.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA CANCEL C-1 , DE 1.05 x 2.20 m. DE ALUMINIO NATURAL CON BASTIDOR DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 mm., INCLUYE CERRADURA MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE DE DOBLE MANIJA, CILINDRO Y LLAVE MARIPOSA, INCLUYE HERRAJES DE PIVOTE EN ESCUADRA DE ACCESO PISO Y TECHO MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE, JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR, BATIENTE DE ALUMINIO NATURAL DE 1" CON FELPA, REFUERZO DE BARROTE DE 3" x 3" SUPERIOR Y LATERALES. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
5.3.-	C-2 ADECUACION DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL EXISTENTE DE 1.10 x 2.25, INCLUYE RETIRO DE CRISTAL EXISTENTE DE 1.10 x 2.25 PARA ABRIR HUECO PARA PUERTA, INCLUYE TAMBIEN AJUSTES, RECORTES Y SELLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
5.4.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA CANCEL C-2 , DE 1.10 x 2.25 m. DE ALUMINIO NATURAL CON BASTIDOR DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 mm., INCLUYE CERRADURA MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE DE DOBLE MANIJA, CILINDRO Y LLAVE MARIPOSA, INCLUYE HERRAJES DE PIVOTE EN ESCUADRA DE ACCESO PISO Y TECHO MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE, JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR, BATIENTE DE ALUMINIO NATURAL DE 1" CON FELPA, REFUERZO DE BARROTE DE 3" x 3" SUPERIOR Y LATERALES. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
5.5.-	C-3 ADECUACION DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL EXISTENTE DE 2.30 x 2.20, INCLUYE RETIRO DE CRISTAL EXISTENTE DE 1.10 x 2.20 PARA ABRIR HUECO PARA PUERTA, INCLUYE TAMBIEN AJUSTES, RECORTES Y SELLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____ 23 de 44 _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
5.6.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA CANCEL C-3 , DE 1.00 x 2.20 m. DE ALUMINIO NATURAL CON BASTIDOR DE PERFIL DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 mm., INCLUYE CERRADURA MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE DE DOBLE MANIJA, CILINDRO Y LLAVE MARIPOSA, INCLUYE HERRAJES DE PIVOTE EN ESCUADRA DE ACCESO PISO Y TECHO MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE, JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR, BATIENTE DE ALUMINIO NATURAL DE 1" CON FELPA, REFUERZO DE BARROTE DE 3" x 3" SUPERIOR Y LATERALES. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ - \$	-
5.7.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO SUPERIOR DE PUERTAS PARA CANCEL C-3 , DE 1.00 x 0.35 m., A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 mm. INCLUYE FIJACION, EMPAQUE DE VINIL Y SELLADOR (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ - \$	-
5.8.-	C-4 ADECUACION DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL EXISTENTE DE 8.87 x 2.55, INCLUYE RETIRO DE CRISTALES EXISTENTES DE 1.00 (PROMEDIO, 3.00 PZA) x 2.55 PARA ABRIR HUECOS PARA PUERTAS, (3.00 PZA.) INCLUYE TAMBIEN CANCELACION DE PUERTA ABATIBLE Y PUERTA CORREDIZA EXISTENTES, AJUSTES, RECORTES Y SELLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ - \$	-



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
5.9.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA CANCEL C-4 , DE 1.00 x 2.20 m. DE ALUMINIO NATURAL CON BASTIDOR DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 mm., INCLUYE CERRADURA MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE DE DOBLE MANIJA, CILINDRO Y LLAVE MARIPOSA, INCLUYE HERRAJES DE PIVOTE EN ESCUADRA DE ACCESO PISO Y TECHO MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE, JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR, BATIOENTE DE ALUMINIO NATURAL DE 1" CON FELPA, REFUERZO DE BARROTE DE 3" x 3" SUPERIOR Y LATERALES. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	3.00	\$ - \$	-
5.10.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO SUPERIOR DE PUERTAS PARA CANCEL C-4 , DE 1.00 x 0.35 m., A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 mm. INCLUYE FIJACION, EMPAQUE DE VINIL Y SELLADOR (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	3.00	\$ - \$	-
5.11.-	C-5 ADECUACION DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL EXISTENTE DE 5.24 x 2.55, INCLUYE RETIRO DE CRISTAL EXISTENTE DE 1.00 x 2.55 PARA ABRIR HUECO PARA PUERTA, INCLUYE TAMBIEN AJUSTES, RECORTES Y SELLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ - \$	-
5.12.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA CANCEL C-5 , DE 1.00 x 2.20 m. DE ALUMINIO NATURAL CON BASTIDOR DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 mm., INCLUYE CERRADURA MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE DE DOBLE MANIJA, CILINDRO Y LLAVE MARIPOSA, INCLUYE HERRAJES DE PIVOTE EN ESCUADRA DE ACCESO PISO Y TECHO MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE, JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR, BATIOENTE DE ALUMINIO NATURAL DE 1" CON FELPA, REFUERZO DE BARROTE DE 3" x 3" SUPERIOR Y LATERALES. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ - \$	-



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA,
FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**
DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
5.13.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO SUPERIOR DE PUERTA PARA CANCEL C-5 , DE 1.00 x 0.35 m., A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 mm. INCLUYE FIJACION, EMPAQUE DE VINIL Y SELLADOR (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
5.14.-	C-6 ADECUACION DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL EXISTENTE DE 7.99 x 2.55, INCLUYE RETIRO DE CRISTALES EXISTENTES DE 1.00 (PROMEDIO, 2.00 PZA) x 2.55 PARA ABRIR HUECOS PARA PUERTAS, (2.00 PZA.) INCLUYE TAMBIEN AJUSTES, RECORTES Y SELLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
5.15.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA CANCEL C-6 , DE 1.00 x 2.20 m. DE ALUMINIO NATURAL CON BASTIDOR DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 mm., INCLUYE CERRADURA MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE DE DOBLE MANIJA, CILINDRO Y LLAVE MARIPOSA, INCLUYE HERRAJES DE PIVOTE EN ESCUADRA DE ACCESO PISO Y TECHO MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE, JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR, BATIENTE DE ALUMINIO NATURAL DE 1" CON FELPA, REFUERZO DE BARROTE DE 3" x 3" SUPERIOR Y LATERALES. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	2.00	\$ -	\$ -
5.16.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO SUPERIOR DE PUERTA PARA CANCEL C-6 , DE 1.00 x 0.35 m., A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 mm. INCLUYE FIJACION, EMPAQUE DE VINIL Y SELLADOR (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	2.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA _____

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
5.17.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL C-7 , DE ALUMINIO DE 3" NATURAL DE 2.20 x 2.55 m. DIVIDIDO EN 2 SECCIONES DE 1.10 m. x 2.20 m. APROX. CADA UNA, Y FIJO SUPERIOR DE 1.10 m x 0.35 m. DE ALTURA, Y CRISTAL CLARO DE 6 mm, EN FIJOS INTERIORES (FIJOS Y CORRERIZAS Y MOSQUITEROS), JUNTAS A HUESO SELLADO CON SILICÓN TRANSPARENTE HERRAJES, PIJAS, INCLUYE: ANCLAJE A LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ - \$	-
5.18.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL C-8 , DE ALUMINIO DE 3" NATURAL DE 3.64 x 2.55 m. DIVIDIDO EN 3 SECCIONES DE 1.21 m. x 2.20 m. APROX. CADA UNA, Y FIJO SUPERIOR DE 1.21 m x 0.35 m. DE ALTURA, Y CRISTAL CLARO DE 6 mm, EN FIJOS INTERIORES (FIJOS Y CORRERIZAS Y MOSQUITEROS), JUNTAS A HUESO SELLADO CON SILICÓN TRANSPARENTE HERRAJES, PIJAS, INCLUYE: ANCLAJE A LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ - \$	-
5.19.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL C-9 , DE ALUMINIO DE 3" NATURAL DE 1.11 x 2.55 m. UNA SECCION, Y FIJO SUPERIOR DE 1.11 m x 0.35 m. DE ALTURA, Y CRISTAL CLARO DE 6 mm, EN FIJOS INTERIORES, JUNTAS A HUESO SELLADO CON SILICÓN TRANSPARENTE HERRAJES, PIJAS, INCLUYE: ANCLAJE A LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ - \$	-



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**
DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
5.20.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL C-10 , DE ALUMINIO DE 3" NATURAL DE 2.93 x 2.55 m. DIVIDIDO EN 3 SECCIONES DE 0.97 m. x 2.20 m. APROX. CADA UNA, Y FIJO SUPERIOR DE 0.97 m x 0.35 m. DE ALTURA, Y CRISTAL CLARO DE 6 mm, EN FIJOS INTERIORES, JUNTAS A HUESO SELLADO CON SILICÓN TRANSPARENTE HERRAJES, PIJAS, INCLUYE: ANCLAJE A LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	2.00	\$ - \$	-
5.21.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL C-11 , DE ALUMINIO DE 3" NATURAL DE 3.08 x 2.55 m. DIVIDIDO EN 3 SECCIONES DE 1.03 m. x 2.20 m. APROX. CADA UNA, Y FIJO SUPERIOR DE 1.03 m x 0.35 m. DE ALTURA, Y CRISTAL CLARO DE 6 mm, EN FIJOS INTERIORES, JUNTAS A HUESO SELLADO CON SILICÓN TRANSPARENTE HERRAJES, PIJAS, INCLUYE: ANCLAJE A LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	2.00	\$ - \$	-
5.22.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL C-12 , DE ALUMINIO DE 3" NATURAL DE 2.84 x 2.55 m. DIVIDIDO EN 3 SECCIONES DE 0.95 m. x 2.20 m. APROX. CADA UNA, Y FIJO SUPERIOR DE 0.95 m x 0.35 m. DE ALTURA, Y CRISTAL CLARO DE 6 mm, EN FIJOS INTERIORES, JUNTAS A HUESO SELLADO CON SILICÓN TRANSPARENTE HERRAJES, PIJAS, INCLUYE: ANCLAJE A LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ - \$	-



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA,
FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**
DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
5.23.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL C-13 , DE ALUMINIO DE 3" NATURAL DE 3.40 x 2.55 m. DIVIDIDO EN 3 SECCIONES DE 1.13 m. x 2.20 m. APROX. CADA UNA, Y FIJO SUPERIOR DE 1.13 m x 0.35 m. DE ALTURA, Y CRISTAL CLARO DE 6 mm, EN FIJOS INTERIORES, JUNTAS A HUESO SELLADO CON SILICÓN TRANSPARENTE HERRAJES, PIJAS, INCLUYE: ANCLAJE A LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ - \$	-
5.24.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL C-14 , DE ALUMINIO DE 3" NATURAL DE 2.88 x 2.55 m. DIVIDIDO EN 3 SECCIONES DE 0.96 m. x 2.20 m. APROX. CADA UNA, Y FIJO SUPERIOR DE 0.96 m x 0.35 m. DE ALTURA, Y CRISTAL CLARO DE 6 mm, EN FIJOS INTERIORES (FIJOS Y CORRERIZAS Y MOSQUITEROS), JUNTAS A HUESO SELLADO CON SILICÓN TRANSPARENTE HERRAJES, PIJAS, INCLUYE: ANCLAJE A LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	2.00	\$ - \$	-
5.25.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL C-15 , DE ALUMINIO DE 3" NATURAL DE 4.23 x 2.55 m. DIVIDIDO EN 4 SECCIONES DE 1.06 m. x 2.20 m. APROX. CADA UNA, Y FIJO SUPERIOR DE 1.06 m x 0.35 m. DE ALTURA, Y CRISTAL CLARO DE 6 mm, EN FIJOS INTERIORES (FIJOS Y CORRERIZAS Y MOSQUITEROS), JUNTAS A HUESO SELLADO CON SILICÓN TRANSPARENTE HERRAJES, PIJAS, INCLUYE: ANCLAJE A LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ - \$	-



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA _____

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
----	----------	--------	----------	------------	---------

5.26.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL C-16 , DE ALUMINIO DE 3" NATURAL DE 1.44 x 2.55 m. UNA SECCION DE 1.44 m. x 2.20 m. Y FIJO SUPERIOR DE 1.44 m x 0.35 m. DE ALTURA, Y CRISTAL CLARO DE 6 mm, EN FIJOS INTERIORES, JUNTAS A HUESO SELLADO CON SILICÓN TRANSPARENTE HERRAJES, PIJAS, INCLUYE: ANCLAJE A LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
--------	---	-----	------	------	------

TOTAL DE PARTIDA \$ -

VI.- CARPINTERIA

6.1.-	LIMPIEZA DE LAMBRIN DE MADERA Y MOLDURAS EXISTENTES Y BARNIZADO DEL MISMO CON BARNIZ PROTECTOR BRILLO DIRECTO TRANSPARENTE POLIURETANO, DE LA MARCA SAYER, INCLUYE RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	127.96	\$ -	\$ -
-------	--	----------------	--------	------	------

6.2.-	Pr-1 RESTAURACION DE PUERTA DE MADERA GRABADA EXISTENTE EN ACCESO DE 1.25 x 2.15 m., INCLUYE LIJADO TOTAL DE SU SUPERFICIE CON LIJA No. 60 Y DESPUES CON LIJA 220, HASTA GARANTIZAR UNA TEXTURA TOTALMENTE LISA Y SIN GRIETAS, SE DEBERÁ INCLUIR EL RESANE DE GRIETAS EN CASO DE ASI REQUERIRLO, Y EL ACABADO SERA EN BARNIZ EN COLOR A DEFINIR, DE PRIMERA CALIDAD COMO EL POLIFORM O EQUIVALENTE, EL CUAL DEBERÁ SER APLICADO LA PRIMERA CAPA DILUIDO CON AGUARRAS Y EL ACABADO SIN DILUIR, SE DEBERA INCLUIR LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
-------	---	-----	------	------	------



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
----	----------	--------	----------	------------	---------

6.3.-	<p>Pr-2 RESTAURACION DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE, TIPO TAMBOR DE 0.75 x 2.15 m. PRODUCTO DE DESMONTE, INCLUYE LIJADO TOTAL DE SU SUPERFICIE CON LIJA No. 60 Y DESPUES CON LIJA 220, HASTA GARANTIZAR UNA TEXTURA TOTALMENTE LISA Y SIN GRIETAS, SE DEBERÁ INCLUIR EL RESANE DE GRIETAS EN CASO DE ASI REQUERIRLO, Y EL ACABADO SERA EN BARNIZ EN COLOR A DEFINIR, DE PRIMERA CALIDAD COMO EL POLIFORM O EQUIVALENTE, EL CUAL DEBERÁ SER APLICADO LA PRIMERA CAPA DILUIDO CON AGUARRAS Y EL ACABADO SIN DILUIR, SE DEBERA INCLUIR MARCO DE MADERA DE PINO ENTINTADO IGUAL A PUERTA, HERRAJES, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>(PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)</p>	PZA	1.00	\$ -	\$ -
-------	---	-----	------	------	------

6.4.-	<p>Pr-3 RESTAURACION DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE, TIPO TAMBOR DE 0.90 x 2.15 m. PRODUCTO DE DESMONTE, INCLUYE LIJADO TOTAL DE SU SUPERFICIE CON LIJA No. 60 Y DESPUES CON LIJA 220, HASTA GARANTIZAR UNA TEXTURA TOTALMENTE LISA Y SIN GRIETAS, SE DEBERÁ INCLUIR EL RESANE DE GRIETAS EN CASO DE ASI REQUERIRLO, Y EL ACABADO SERA EN BARNIZ EN COLOR A DEFINIR, DE PRIMERA CALIDAD COMO EL POLIFORM O EQUIVALENTE, EL CUAL DEBERÁ SER APLICADO LA PRIMERA CAPA DILUIDO CON AGUARRAS Y EL ACABADO SIN DILUIR, SE DEBERA INCLUIR MARCO DE MADERA DE PINO ENTINTADO IGUAL A PUERTA, HERRAJES, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>(PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)</p>	PZA	1.00	\$ -	\$ -
-------	---	-----	------	------	------



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA,
FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES**
DEPENDENCIA **GALINDO"**

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
6.5.-	Pr-4 RESTAURACION DE PUERTA Y MARCO DE MADERA EXISTENTE, TIPO PLEGADIZA DE 2.30 x 2.15 m. INCLUYE LIJADO TOTAL DE SU SUPERFICIE CON LIJA No. 60 Y DESPUES CON LIJA 220, HASTA GARANTIZAR UNA TEXTURA TOTALMENTE LISA Y SIN GRIETAS, SE DEBERÁ INCLUIR EL RESANE DE GRIETAS EN CASO DE ASI REQUERIRLO, Y EL ACABADO SERA EN BARNIZ EN COLOR A DEFINIR, DE PRIMERA CALIDAD COMO EL POLIFORM O EQUIVALENTE, EL CUAL DEBERÁ SER APLICADO LA PRIMERA CAPA DILUIDO CON AGUARRAS Y EL ACABADO SIN DILUIR, SE DEBERA INCLUIR, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____) _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
6.6.-	Pr-5 RESTAURACION DE PUERTA Y MARCO DE MADERA EXISTENTE, TIPO TAMBOR DE 0.95 x 2.15 m. INCLUYE LIJADO TOTAL DE SU SUPERFICIE CON LIJA No. 60 Y DESPUES CON LIJA 220, HASTA GARANTIZAR UNA TEXTURA TOTALMENTE LISA Y SIN GRIETAS, SE DEBERÁ INCLUIR EL RESANE DE GRIETAS EN CASO DE ASI REQUERIRLO, Y EL ACABADO SERA EN BARNIZ EN COLOR A DEFINIR, DE PRIMERA CALIDAD COMO EL POLIFORM O EQUIVALENTE, EL CUAL DEBERÁ SER APLICADO LA PRIMERA CAPA DILUIDO CON AGUARRAS Y EL ACABADO SIN DILUIR, SE DEBERA INCLUIR CERRADURA MARCA YALE MODELO APOLO COLOR LATON ANTIGUO DE PERILLA CON LLAVE POR FUERA Y BOTON POR DENTRO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____) _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
6.7.-	<p>Pr-6 RESTAURACION DE PUERTA Y MARCO DE MADERA EXISTENTE TIPO TAMBOR DE 0.95 x 2.15 m., INCLUYE LIJADO TOTAL DE SU SUPERFICIE CON LIJA No. 60 Y DESPUES CON LIJA 220, HASTA GARANTIZAR UNA TEXTURA TOTALMENTE LISA Y SIN GRIETAS, SE DEBERÁ INCLUIR EL RESANE DE GRIETAS EN CASO DE ASI REQUERIRLO, Y EL ACABADO SERA EN BARNIZ EN COLOR A DEFINIR, DE PRIMERA CALIDAD COMO EL POLIFORM O EQUIVALENTE, EL CUAL DEBERÁ SER APLICADO LA PRIMERA CAPA DILUIDO CON AGUARRAS Y EL ACABADO SIN DILUIR, SE DEBERA INCLUIR CERRADURA MARCA YALE MODELO APOLO COLOR LATON ANTIGUO DE PERILLA CON LLAVE POR FUERA Y BOTON POR DENTRO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>(PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)</p>	PZA	1.00	\$ -	\$ -
6.8.-	<p>Pr-7 RESTAURACION DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE, TIPO TAMBOR DE 0.85 x 2.15 m. PRODUCTO DE DESMONTE, INCLUYE LIJADO TOTAL DE SU SUPERFICIE CON LIJA No. 60 Y DESPUES CON LIJA 220, HASTA GARANTIZAR UNA TEXTURA TOTALMENTE LISA Y SIN GRIETAS, SE DEBERÁ INCLUIR EL RESANE DE GRIETAS EN CASO DE ASI REQUERIRLO, Y EL ACABADO SERA EN BARNIZ EN COLOR A DEFINIR, DE PRIMERA CALIDAD COMO EL POLIFORM O EQUIVALENTE, EL CUAL DEBERÁ SER APLICADO LA PRIMERA CAPA DILUIDO CON AGUARRAS Y EL ACABADO SIN DILUIR, SE DEBERA INCLUIR MARCO DE MADERA DE PINO ENTINTADO IGUAL A PUERTA, HERRAJES, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>(PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)</p>	PZA	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
6.9.-	<p>Pr-8 RESTAURACION DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE, TIPO TAMBOR DE 0.85 x 2.15 m. PRODUCTO DE DESMONTE, INCLUYE LIJADO TOTAL DE SU SUPERFICIE CON LIJA No. 60 Y DESPUES CON LIJA 220, HASTA GARANTIZAR UNA TEXTURA TOTALMENTE LISA Y SIN GRIETAS, SE DEBERÁ INCLUIR EL RESANE DE GRIETAS EN CASO DE ASI REQUERIRLO, Y EL ACABADO SERA EN BARNIZ EN COLOR A DEFINIR, DE PRIMERA CALIDAD COMO EL POLIFORM O EQUIVALENTE, EL CUAL DEBERÁ SER APLICADO LA PRIMERA CAPA DILUIDO CON AGUARRAS Y EL ACABADO SIN DILUIR, SE DEBERA INCLUIR MARCO DE MADERA DE PINO ENTINTADO IGUAL A PUERTA, HERRAJES, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>(PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)</p>	PZA	1.00	\$ -	\$ -
6.10.-	<p>Pr-9 RESTAURACION DE PUERTA Y MARCO DE MADERA EXISTENTE, TIPO TAMBOR DE 1.00 x 2.15 m. INCLUYE LIJADO TOTAL DE SU SUPERFICIE CON LIJA No. 60 Y DESPUES CON LIJA 220, HASTA GARANTIZAR UNA TEXTURA TOTALMENTE LISA Y SIN GRIETAS, SE DEBERÁ INCLUIR EL RESANE DE GRIETAS EN CASO DE ASI REQUERIRLO, Y EL ACABADO SERA EN BARNIZ EN COLOR A DEFINIR, DE PRIMERA CALIDAD COMO EL POLIFORM O EQUIVALENTE, EL CUAL DEBERÁ SER APLICADO LA PRIMERA CAPA DILUIDO CON AGUARRAS Y EL ACABADO SIN DILUIR, SE DEBERA INCLUIR CERRADURA MARCA YALE MODELO APOLO COLOR LATON ANTIGUO DE PERILLA CON LLAVE POR FUERA Y BOTON POR DENTRO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>(PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)</p>	PZA	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
6.11.-	<p>Pn-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR DE 0.90 x 2.15 m. A BASE DE MARCO BASTIDOR CON TIRAS DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" x 1 1/2" , ESCUADRAS DE REFUERZO EN ESQUINAS, BASTIDOR DE MADERA CON PEINAZOS DE 1 1/2" x 1 1/2", REFUERZO PARA CHAPA CORRIDO, TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 6 mm. ACABADO EN BARNIZ EN COLOR A DEFINIR, DE PRIMERA CALIDAD COMO EL POLIFORM O EQUIVALENTE, EL CUAL DEBERÁ SER APLICADO LA PRIMERA CAPA DILUIDO CON AGUARRAS Y EL ACABADO SIN DILUIR, INCLUYE MARCO DE MADERA SOLIDA DE 1" x 8" CON ANCLAJE A MURO A CADA 60 cm., MOLDURA O CHAMBRANA DE MADERA DE 3/8" x 2 1/2" PERIMETRAL POR LAS DOS CARAS, ASI COMO CERRADURA MARCA YALE MODELO APOLO COLOR LATON ANTIGUO DE PERILLA CON LLAVE POR FUERA Y BOTON POR DENTRO Y HERRAJES, EN SALA DE JUNTAS. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)</p>	PZA	1.00	\$ -	\$ -
6.12.-	<p>Pn-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO CALIFORNIA DE MULTIPANEL DE 0.90 x 2.15, EN COLOR A DEFINIR, SIN DILUIR, INCLUYE MARCO DE MADERA SOLIDA DE 1" x 8" CON ANCLAJE A MURO A CADA 60 cm., MOLDURA O CHAMBRANA DE MADERA DE 3/8" x 2 1/2" PERIMETRAL POR LAS DOS CARAS, ASI COMO CERRADURA MARCA YALE MODELO APOLO COLOR LATON ANTIGUO DE PERILLA CON LLAVE POR FUERA Y BOTON POR DENTRO Y HERRAJES. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)</p>	PZA	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA _____

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
----	----------	--------	----------	------------	---------

6.13.-	Mr-1 RESTAURACION DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE, EN PRIVADO DE COORDINADOR CON UNA SECCION DE 3.75 x 2.40 m. INCLUYE CORTE DEL MISMO PARA SEPARAR EN DOS PIEZAS, LIJADO TOTAL DE SU SUPERFICIE CON LIJA No. 60 Y DESPUES CON LIJA 220, HASTA GARANTIZAR UNA TEXTURA TOTALMENTE LISA Y SIN GRIETAS, SE DEBERÁ INCLUIR EL RESANE DE GRIETAS EN CASO DE ASI REQUERIRLO, Y EL ACABADO SERA EN BARNIZ EN COLOR A DEFINIR, DE PRIMERA CALIDAD COMO EL POLIFORM O EQUIVALENTE, EL CUAL DEBERÁ SER APLICADO LA PRIMERA CAPA DILUIDO CON AGUARRAS Y EL ACABADO SIN DILUIR, SE DEBERA INCLUIR LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
--------	---	-----	------	------	------

6.14.-	Mr-2 RESTAURACION DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE, EN PRIVADO DE COORDINADOR CON UNA SECCION DE 3.90 x 2.98 m. INCLUYE LIJADO TOTAL DE SU SUPERFICIE CON LIJA No. 60 Y DESPUES CON LIJA 220, HASTA GARANTIZAR UNA TEXTURA TOTALMENTE LISA Y SIN GRIETAS, SE DEBERÁ INCLUIR EL RESANE DE GRIETAS EN CASO DE ASI REQUERIRLO, Y EL ACABADO SERA EN BARNIZ EN COLOR A DEFINIR, DE PRIMERA CALIDAD COMO EL POLIFORM O EQUIVALENTE, EL CUAL DEBERÁ SER APLICADO LA PRIMERA CAPA DILUIDO CON AGUARRAS Y EL ACABADO SIN DILUIR, SE DEBERA INCLUIR LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
--------	---	-----	------	------	------

TOTAL DE PARTIDA \$ -

V.-	AIRE ACONDICIONADO (PREPARACION)				
5.1.-	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA (220 V) CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G., CAJA CONDULET Y CABLE ANTIFLAMA Nº 8 Y 10, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, PARA APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE CONTACTO, PRUEBAS Y CONEXION A LA RED, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	SAL	18.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
5.2.-	PREPARACION PARA SALIDAS DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE : 3 ML DE TUBO PVC DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE 2 CODOS DE 45 °, MATERIAL, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	SAL	16.00	\$ -	\$ -
5.3.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO INCLUYE GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. # 16 MATERIAL Y MANO DE OBRA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	128.00	\$ -	\$ -
5.4.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR THW CALIBRE # 8 AWG MARCA CONDUMEX INCLUYE ENCINTADO, CONEXIÓN, DESPERDICIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	180.00	\$ -	\$ -
5.5.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 12 AWG SEGÚN CODIGO DE COLORES THW-LS 90, 600 VOLTS MARCA CONDUMEX INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	60.00	\$ -	\$ -
5.6.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO NAVAJA DE 80A, NEMA 3R, 600V, 2 POLOS, INCLUYE: FIJACION, CONEXIÓN, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
5.7.-	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA TRANE TIPO HIGH WALL MODELO: 2MWW0512G1/2TWK0512G1 CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H, 1 T.R. EQUIPADO CON CALEFACCION REVERSIBLE PARA TRABAJAR EN 230 VOLTS . INCLUYE MATERIAL DE FIJACION, INSTALACION, TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE, CABLEADO, MATERIAL AISLANTE Y PRUEBAS NECESARIAS. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA.	3.00	\$ -	\$ -
TOTAL DE PARTIDA					\$ -
VI.-	VOZ Y DATOS				
6.1.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RACK AUTOSOPORTADO DE ALUMINIO de 7 x 19' MARCA NORTHSYSTEM. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
6.2.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH HPE ARUBA DE 48 PUERTOS, 10/100/1000, MARCA HPE, CLAVE 1920S-48G4SFP. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -
6.3.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UTP CAT. 6 4PR/24AWG 1000FT/305M, MARCA PANDUIT. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	BOBINA	3.00	\$ -	\$ -
6.4.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADMINISTRADOR DE CABLES HORIZONTAL PARA RACK DE 2 UR, MARCA PANDUIT, CLAVE WMPF2E. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	2.00	\$ -	\$ -
6.5.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE MULTICONTACTOS DE 12, MARCA NORTHSYSTEMS. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**
DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
6.6.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULAR JACK CAT. 6 AZUL PARA DATOS, BLANCO PARA VOZ MARCA PANDUIT, MODELO CJ6E88TEI. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	35.00	\$ -	\$ -
6.7.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH PANEL MODULAR 110 24 PUERTOS CAT. 6, MARCA PANDUIT CLAVE CPP24WBL. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	2.00	\$ -	\$ -
6.8.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE (PLACA EJECUTIVA) DE 2 VENTANILLAS, MARCA PANDUIT, MODELO CFPE2WH. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	25.00	\$ -	\$ -
6.9.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD NIVEL 6 (rj45- rj45) DE 3 FT (PIES), MARCA PANDUIT, MODELO UTPCTG3BL. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	35.00	\$ -	\$ -
6.10.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD NIVEL 6 (rj45- rj45) DE 7 FT (PIES), MARCA PANDUIT, MODELO UTPCTG7BL. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	35.00	\$ -	\$ -
6.11.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESPOINT (CON INYECTOR) PoE MARCA MIKROTIK CLAVE RB962UiGS-5HACT2. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	2.00	\$ -	\$ -
6.12.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROUTER GIGA/FAST ETH + PoE MARCA MIKROTIK CLAVE RB2011UIAS-RM. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ -	\$ -



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD O **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**
DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
6.13.-	SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION, INTERNET O SONIDO, VOZ Y DATOS EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 2" x 4", CON TUBO CONDUIT Fo GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" Y/O CANALETA PVC HASTA 5 VIAS DE CABLE 6 UTP, INCLUYE GUIA DE ALAMBRA GALVANIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	SAL	27.00	\$ - \$	-
6.14.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE CANASTILLA CABLOFIL DE 4' Y 40.00 M.L., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	GPO	1.00	\$ - \$	-
TOTAL DE PARTIDA					\$ -
VII.-	OBRA EXTERIOR				
7.1.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE TABLERO CAJA GRANDE PROLAMSA, CON BASTIDOR METALICO DE PERFIL TUBULAR, INCLUYE ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE DE BEREL EN COLOR A DEFINIR, MARCO Y CERRADURA DE SOBREPONER IZQUIERDA MARCA PHILLIPS MODELO If 715 Y CONTRACHAPA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	PZA	1.00	\$ - \$	-
7.2.-	TRINCHERA ABIERTA DE 10 x 10 TRAZO, EXCAVACION CIMBRA Y DESCIMBRA ARMADO Y CONCRETO ACABADO COMUN PARA INST. HIDRAULICAS ALIMENT. MEDICINA (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	12.00	\$ - \$	-



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
7.3.-	CONSTRUCCION DE BANQUETA f _c = 150 kg/cm ² DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, ACABADO FLOTEADO Y VOLTEADOR, INCLUYE CORTE DE TERRENO NATURAL EN JARDINES, GUARNICIONES DE CONCRETO Y RODETES DE ARBOLES, CIMBRA EN FRONTERAS, JUNTAS FRIAS EN RECUADROS DE 2.00 x 3.00 m., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	14.05	\$ - \$	-
7.4.-	CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACION CON 40 % DE PIEDRA BOLA Y 60 % DE CONCRETO f _c = 150 kg/cm ² , CON UNA SECCION DE 0.40 x 0.40 m. INCLUYE TRAZO, EXCAVACION, AFINE DE FONDOS Y TALUDES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA FUERA DE LA OBRA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	25.00	\$ - \$	-
7.5.-	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON EQUIPO NEUMATICO EN CAPAS DE 15 cm. DE ESPESOR Y AGUA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ³	4.00	\$ - \$	-
7.6.-	CADENA DE DESPLANTE DE 0.15 x 0.30 DE CONCRETO f _c = 150 kg/cm ² , ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DE 1/4" A CADA 15 cm. INCLUYE CIMBRA APARENTE, PINTURA DE ESMALTE MARCA BERELKID O EQUIVALENTE EN COLOR AMARILLO TRANSITO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	25.00	\$ - \$	-
7.7.-	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, PLOMEADO ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	10.00	\$ - \$	-



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA _____

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
7.8.-	CASTILLO DE CONCRETO $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ DE 10 x 15 cm. ARMADO CON 3 VRS. DE 3/8" Y ESTRIBOS No. 2 @ 25 cm., INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	5.00	\$ - \$	-
7.9.-	CERRAMIENTO DE CONCRETO $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ DE 10 x 15 cm. ARMADO CON 3 VRS. DE 3/8" Y ESTRIBOS No. 2 @ 25 cm., INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	25.00	\$ - \$	-
7.10.-	APLANADO DE PASTA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO 3 cm. EN MUROS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MUESTREADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACABADO FLOTEADO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	20.00	\$ - \$	-
7.11.-	PISO PARA RAMPA PARA DISCAPACITADOS CON 6% DE PENDIENTE, DE CONCRETO $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$, DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, ACABADO ANTIDERRAPANTE, INCLUYE CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	15.00	\$ - \$	-
7.12.-	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA BERALKID A DOS MANOS, EN MUROS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO A BASE DE BLANCO ESPAÑA Y PINTURA VINILICA (RESTIRADO), SELLADOR VINILICO Y LAS MANOS DE PINTURA NECESARIAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE, HASTA LA ENTERA SATISFACCION DE LA SUPERVISION, INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	30.00	\$ - \$	-



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES

FECHA **18/03/21**

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD **FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"**

DEPENDENCIA

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
----	----------	--------	----------	------------	---------

7.13.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS SEGÚN PLANO Y RADIO A BASE DE TUBO NEGRO DE 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 30, INCLUYE PLACA DE 10 x 10 cm. x 1/4" DE ESPESOR ANCLADA EN DALA A CADA 1.50 m. CON 2 TALADROS Y BARRENACLA DE 1/4" DE DIAMETRO Y TORNILLO, CON FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO Y PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON PISTOLA DE AIRE EN COLOR ADEFINIR, CON LAS MANOS REQUERIDAS HASTA LOGRAR UNA PERFECTA UNIFORMIDAD EN COLOR Y TEXTURA, INCLUIR UNA MANO DE SELLADOR TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ AL FINAL HASTA LA ENTERA SATISFACCION DE LA SUPERVISION, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	25.00	\$ -	\$ -
--------	--	----	-------	------	------

7.14.-	CONSTRUCCION DE ARRIATES PARA ARBOLES, DE CONCRETO f _c = 150 kg/cm ² , CON UNA SECCION DE 0.15 x 0.30 m. ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DE 1/4" A CADA 15 cm., INCLUYE CIEMBRA ACABADO APARENTE UNA CARA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	ML	35.00	\$ -	\$ -
--------	---	----	-------	------	------

TOTAL DE PARTIDA **\$ -**

VIII.- VARIOS

8.1.-	LIMPIEZA DE MALEZA EN JARDINES INTERIORES, CON DESBROZADORA Y/O PODADORA, INCLUYE EL RETIRO DE MALEZA HASTA TIRADERO AUTORIZADO. (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	M ²	631.87	\$ -	\$ -
-------	---	----------------	--------	------	------

8.2.-	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DURANTE SU EJECUCION Y AL TERMINO DE LA MISMA (PRECIO UNITARIO CON LETRA _____)	GPO	1.00	\$ -	\$ -
-------	---	-----	------	------	------

TOTAL DE PARTIDA **\$ -**



CATALOGO DE CONCEPTOS

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN GERIATRICA

OBRA Y ADICCIONES _____

FECHA 18/03/21

UNIDAD SALTILLO

LOCALIDAD SALTILLO

ESCUELA, FACULTAD FACULTAD DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA "DR. SANTIAGO VALDES GALINDO"

DEPENDENCIA _____

ETAPA PRIMERA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
----	----------	--------	----------	------------	---------

RESUMEN GENERAL

I.- PRELIMINARES	\$	-
II.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$	-
III.- INSTALACION ELECTRICA	\$	-
IV.- INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$	-
V.- CANCELERIA	\$	-
VI.- CARPINTERIA	\$	-
V.- AIRE ACONDICIONADO	\$	-
VI.- VOZ Y DATOS	\$	-
VII.- OBRA EXTERIOR	\$	-
VIII.- VARIOS	\$	-
SUBTOTAL	\$	-
16% DE I. V. A.	\$	-
TOTAL	\$	-

CATALOGO ELABORO
ING. JORGE E. DE LA PEÑA G.